Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ 003/244-738-25 03.05.2025г.

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

Общество с ограниченной ответственностью «Терра»

(полное наименование организации – для юридического лица/фамилия, имя, отчество заявителя – для индивидуального предпринимателя, физического лица)

Заявка на технологическое присоединение №202087 от 24.04.2025г.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
   электроустановки земельного участка- магазины, предпринимательская деятельность
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:

   земельный участок по адресу Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Голубинка, ул. Ленина, 12-в Кад.№:90:01:070101:767
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт, в том числе существующая мощность 0 кВт.
   (если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности: третья (15 кВт).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0.38 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2025-26 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
   7.1. Клеммы автоматического выключателя, установленного после прибора коммерческого учета, устанавливаемого по п. 10.2. (с присоединением от проектируемой ЛЭП-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ Л-6 ТП-244).
8. Основной источник питания: ПС 35/10 Аромат ВЛ-10кВ Л-5
9. Резервный источник питания: _____.

10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Строительство ЛЭП-0.4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0.4 кВ Л-6 ТП-244 до границы участка Заявителя. Тип, марку, сечение и способ прокладки ЛЭП-0.4 кВ определить проектом.

    10.2. Монтаж прибора коммерческого учета, с присоединением от опоры проектируемой ЛЭП 0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ Л-6 ТП-244. Организацию системы учета выполнить соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации №442 от 04.05.2012 г.

11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Установку вводно – распределительного устройства 0.4 кВ (далее - ВРУ).
    11.2. Строительство линии электропередачи от прибора коммерческого учета, устанавливаемого Сетевой организацией по п. 10.2, до ВРУ-0.4 кВ.

11.3. Фактическое присоединение ВРУ-0.4 кВ от точки присоединения, руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК "Крымэнерго" в сети Интернет.

11.4. Фактический прием напряжения и мощности руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК "Крымэнерго" в сети Интернет.

11.5. В ВРУ-0.4 кВ должны быть установлены:

- автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий, для повышения пожаробезопасности при сверхтоках и недопустимых токах;
- рекомендуется установить устройство защитного отключения;
- рекомендуется установить устройство защиты оборудования объекта от перенапряжений.

11.6. Требования к изоляции, защите от перенапряжения: предусмотреть устройство контура заземления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации: не более 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологическго присоединения.

_____ (подпись)

Начальник Бахчисарайского РЭС
Центральных ЭС
С.М.Тякэ

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации)

"_____" _____ 20___ г.